

RAB PENAWARAN

ADDENDUM - VI JALUR-1 JALAN BETON, SALURAN DAN CROSSINGAN

Pekerjaan : Infrastruktur Jalan dan Saluran

Nama Proyek : Kawasan Industri Sumber Rejeki

Lokasi Proyek : Jl. Raya Munjul, Kp. Bantar Panjang, Ds. Cileles, Kec. Tigaraksa - Tangerang

Pemberi Tugas : PT Irama Gemilang Lestari

NO.	ITEM PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	HARGA SAT.	JUMLAH HARGA
I PEKERJAAN CROSSINGAN DRAINASE					
JALUR - 1					
1	Saluran Beton 600x600, Cor Ditempat K-300 (besi 12 mm) Tebal 20 cm	m ¹	10.00	850.000,00	8.500.000,00
2	Bak kontrol 700x700	unit	2.00	4.451.500,00	8.903.000,00
					17.403.000,00
Sub Total - IV					
II. ADJUSTMENT PERTEMUAN JALUR-1 (TAMBAHAN)					
1	Base Coarse Klas-A Untuk Leveling, T = 50 cm ±	m ²	240.00	135.000,00	32.400.000,00
2	Beton ready mix K-300, T = 25 cm	m ²	240.00	360.750,00	86.580.000,00
					118.980.000,00
Sub Total - VII					
III PEKERJAAN SALURAN PASANGAN BATU KALI KE ARAH SUNGAI P=121,6 M¹					
1	Galian dan urugan kembali	m ³	317.38	30.000	9.521.280
2	Pasir Urug	m ³	10.94	100.000	1.094.400
3	Pasangan batu kali	m ³	166.94	785.000	131.051.542
4	Dasar Saluran Beton K-300	m ³	8.63	880.000	7.597.568
5	Besi Wirmesh 8mm (dasar Saluran)	m ²	86.34	90.000	7.770.240
6	Pipa Sulingan PVC 2' - 80 cm jarak per 1 m x 2	m ¹	389.12	21.250	8.268.800
7	Sponengan (Plesteran dan Acian)	m ²	97.28	90.000	8.755.200
					174.059.030,40
Sub Total - VII					
IV PEKERJAAN SALURAN TERJUNAN BETON TEMBUS SUNGAI P=9 M¹					
1	Galian dan urugan kembali	m ³	23.49	30.000	704.700
2	Pasir Urug	m ³	0.72	100.000	72.000
3	Beton K-300	m ³	14.52	1.144.000	16.607.448
4	Bekisting	m ²	35.28	150.000	5.292.000
5	Kawat beton	Kg	14.52	30.000	435.510
6	Paku beton	Kg	29.03	25.000	725.850
7	Pembesian 12 mm	Btg	63.00	148.200	9.336.600
8	Pipa Sulingan PVC 2' - 80 cm jarak per 1 m x 2	m ¹	28.80	21.250	612.000
					33.786.108,00
Sub Total - VII					
V PEKERJAAN SALURAN TERUSAN JALUR 1 (SEBELAH KANAN)					
1	Galian dan urugan kembali	m ³	90.00	30.000	2.700.000
2	Pasir Urug	m ³	3.00	100.000	300.000
3	Pasangan batu kali	m ³	37.23	785.000	29.223.980
4	Dasar Saluran Beton K-300	m ³	1.64	880.000	1.443.200
5	Sponengan (Plesteran dan Acian)	m ²	32.00	90.000	2.880.000
					36.547.180,00
Sub Total - VII					
PENJUALAHAN					
PEKERJAAN CROSSINGAN DRAINASE					
					17.403.000,00

NO.	ITEM PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	HARGA SAT.	JUMLAH HARGA
II.	ADJUSTMENT PERTEMUAN JALUR-1 (TAMBAHAN)				118,980,000.00
III.	PEKERJAAN SALURAN PASANGAN BATU KALI KE ARAH SUNGAI P=121.6 M'				174,059,030.40
IV.	PEKERJAAN SALURAN TERJUNAN BETON TEMBUS SUNGAI P=9 M'				33,786,108.00
V.	PEKERJAAN SALURAN TERUSAN JALUR 1 (SEBELAH KANAN)				36,547,180.00
				Grand Total	380,775,318.40
				Di Bulatkan	380,775,000.00
				Ppn 11%	41,885,250.00
				Total Inc Ppn	422,660,250.00
				-Ppn 2%	(7,615,500.00)
			Total Inc Ppn di potong PPh		415,044,750.00
			Dibulatkan		415,000,000.00

* Terbilang : Empat Ratus Lima Belas Juta Rupiah

Tangerang, 05 April 2022

Di buat Oleh :



(Signature)

Wahid Priyatna, ST
Pimpinan Proyek

(Signature)
19/4-22

19/4/2022
lls