



PT MITRA AGUNG PUTRA PERKASA

Contractor, Supplier, Heavy Equipment & Transportation

Ruko Citra Raya Bizlink Blok P2 No. 20

Jl. Pemda Tigaraksa, Sukamulya, Cikupa, Tangerang 15710, Banten – Indonesia

Email : mapp.company@yahoo.com, Website : www.mitraagungputraperkasa.com

Tangerang, 21 Juni 2022

Nomor : 002/MAPP/IGL/SPH/VI/2022

Lampiran : -

Prihal : Surat Penawaran Harga

Kepada Yth,

Kepada Yth, Dr. Ir. H. SHOBIRIN MUCHLIS, Msc

PT. IRAMA GEMILANG LESTARI

PROYEK KAWASAN INDUSTRI SUMBER REJEKI

JL. RAYA MUNJUL, KP. BANTAR PANJANG, DS. CILELES, KEC. TIGARAKSA – TANGERANG

Dengan Hormat,

Bersama ini Kami sampaikan Surat Penawaran Harga untuk Pekerjaan Gerbang dan Paving Jalur IV pada Proyek Kawasan Industri Sumber Rejeki.

Adapun Penawaran Harga dari Kami adalah sebesar Rp. 241.397.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah,-)

Keterangan :

- Harga tersebut belum termasuk Jasa, Ppn 11% dan PPh
- Cara Pembayaran :

Mengikuti Progress di Lapangan

Demikian Surat Penawaran Harga ini Kami sampaikan dengan Kondisi apa adanya, Atas Perhatiannya Kami ucapkan Terimakasih .

Hormat Kami,

PT. MITRA AGUNG PUTRA PERKASA



RINGGIT, SE
Direktur

BILL OF QUANTITY

Pekerjaan : Paving Blok Jalur IV dan Tempat Parkir Area Marketing

Nama Proyek : Kawasan Industri Sumber Rejeki

Lokasi Proyek : Jl. Raya Munjul, Kp. Bantar Panjang, Ds. Cileles, Kec. Tigaraksa - Tangerang

Pemberi Tugas : PT Irama Gemilang Lestari

NO.	ITEM PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	HARGA SAT.	JUMLAH HARGA
I.	PEKERJAAN PAVING TROTOAR JALAN JALUR - 4 (KANAN)				
1	Leveling, Urugan dan Paving Blok Cetak di Tempat (3 warna)	m2	758.00	265,000.00	200,870,000.00
	Sub Total - II				200,870,000.00
II	PEKERJAAN JALAN BETON MASUK				
1	Beton ready mix K-300, T = 25 cm	m2	38.80	360,750.00	13,997,100.00
	Sub Total - III				13,997,100.00
	PENJUMLAHAN				200,870,000.00
I.	PEKERJAAN PAVING TROTOAR JALAN				13,997,100.00
II	PEKERJAAN JALAN BETON MASUK				
				Grand Total	214,867,100.00
				Di Bulatkan	214,867,000.00
	* Terbilang : Dua Ratus Empat Belas Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah				

Tangerang, 21 Juni 2022

Di buat Oleh :



Wahid Priyatna, ST
Pimpinan Proyek

BILL OF QUANTITY

Pekerjaan : Paving Blok Jalur IV dan Tempat Parkir Area Marketing

Nama Proyek : Kawasan Industri Sumber Rejeki

Lokasi Proyek : Jl. Raya Munjul, Kp. Bantar Panjang, Ds. Cileles, Kec. Tigaraksa - Tangerang

Pemberi Tugas : PT Irama Gemilang Lestari

NO.	ITEM PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	HARGA SAT.	JUMLAH HARGA
II.	PEKERJAAN PAVING TROTOAR JALAN				
	JALUR - 4 DAN JALUR - 2				
1	Leveling Padat Subgrade	m2	758.00	7,000.00	5,306,000.00
2	Pasir Urug, T = 10 cm	m2	758.00	22,500.00	17,055,000.00
3	Paving Blok cetak di tempat (3 warna)	m2	758.00	270,500.00	205,039,000.00
	Sub Total - II				227,400,000.00
III	PEKERJAAN JALAN BETON MASUK				
1	Beton ready mix K-300, T = 25 cm	m2	38.80	360,750.00	13,997,100.00
	Sub Total - III				13,997,100.00
	PENJUMLAHAN				241,397,100.00
II.	PEKERJAAN PAVING TROTOAR JALAN				227,400,000.00
III	PEKERJAAN JALAN BETON MASUK				13,997,100.00
				Grand Total	241,397,100.00
				Di Bulatkan	241,397,000.00
	* Terbilang : Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah				214,867,000.00

Tangerang, 21 Juni 2022


Di buat Oleh :



Wahid Priyatna, ST
Pimpinan Proyek

- TERMASUK CORAN PINTU MASUK
KURANG LEBIH UKURAN 2x2 m


PETA DETAIL JALAN JALUR II



POTONGAN PROFILE MELINTANG JALAN JALUR II




- LEGENDA**
- Batas Kavling
 - Trotoar (Paving Blok)
 - RTM
 - Drainase
 - Jalan Jalur II
 - Tali Air
 - Kanstin (15.00 Cm x 50 Cm)
 - Penjepit Paving Blok (10.00 Cm x 10.00 Cm)




Volume Pekerjaan :

1. Saluran Drainase : 773.93 m
2. Kanstin : 746.21 m
3. Paving Blok : 551.05 m
4. Penjepit Paving Blok : 458.68 m
5. Tali Air : 57 Unit
6. Bak Kontrol : 4 Unit
7. Gorong Gorong : Gr.1 = 18.76 m

Jumlah = 33.72 m



UNIT	SAHA	UNIT	UNIT
Saluran Drainase			
Kanstin			
Paving Blok			
Penjepit Paving Blok			
Tali Air			
Bak Kontrol			
Gorong Gorong			



VOLUME PEKERJAAN


Pekerjaan Tahap I :

- 1. Saluran Drainase : 537.49 m
- 2. Kantun : 572.79 m
- 3. Paving Blok : 729.95 m
- 4. Penjepit Paving Blok : 592.86 m
- 5. Tali Air + Bak Kontrol : 55 Unit
- 6. Pemecah Arus : 6 Unit

VOLUME PEKERJAAN

Pekerjaan Tahap II :

- 1. Saluran Drainase : 500.52 m
- 2. Kantun : 379.14 m
- 3. Paving Blok : 698.00 m
- 4. Penjepit Paving Blok : 760.68 m
- 5. Tali Air + Bak Kontrol : 48 Unit
- 6. Pemecah Arus : 6 Unit



NO	URAIAN	UNIT	JUMLAH
1	Saluran Drainase	m	537.49
2	Kantun	m	572.79
3	Paving Blok	m	729.95
4	Penjepit Paving Blok	m	592.86
5	Tali Air + Bak Kontrol	Unit	55
6	Pemecah Arus	Unit	6